

заявка № 4571
дата регистрации 18.11.22

УТВЕРЖАЮ
Исполнительный директор
ООО «Ува-Молоко»
И.Д.Исламова
дата составления 18.11.2022

ЗАЯВКА

Цех (подразделение): Хозяйственный участок (строительный)
Цель (обоснование): Перепланировка женской раздевалки ЦМЦ
Выполнение работ (конкретное место установки): Перепланировка женской раздевалки ЦМЦ

Примечание: Заявки, поданные с неполными данными ОМТС не рассматриваются и не принимаются

№ п/п	Наименование ТМЦ нормативный документ требования	Количество	Наличие на складе	Остатки по бух.учету	Пояснение специалиста по остатку ТМЦ на складе и/или Акт на списание	Срок исполнения
1	Подбор подрядчика на выполнение перепланировка женской раздевалки ЦМЦ	<i>нет</i>	<i>нет</i>			

Заявку составил: _____ инженер-строитель М.В. Кузнецова
Руководитель подразделения заявителя: _____ гл. инженер А.Г. Татаринов
Кладовщик ОМТС Снигирева В.Н.
Бухгалтер по материалам Исламова И.Д.

Исламова И.Д.
18.11.22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта: Текущий ремонт по перепланировке женской раздевалке ЦМЦ

2. Задачи Подрядчика: выполнение комплекса работ по перепланировке женской раздевалке ЦМЦ, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте.

3. Место выполнения работ: Производственная территория ООО «Ува-молоко»
УР, п. Ува, ул. Механизаторов 6

4. Состав и объёмы работ:

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
Раздел 1. Демонтажные работы (стены)			
1	Демонтаж кафельной плитки	м2	2,13
2	Демонтаж ГКЛ	м2	22,46
3	Демонтаж минваты	м2	11,23
4	Демонтаж каркаса из стоечного и стартового профиля	м2	11,23
Потолок			
	Демонтаж сенвич панелей	м2	5,7
Двери			
	Демонтаж дверного блока	м2	1,68
Раздел 2. Монтажные работы (Стены)			
	Монтаж каркаса из стоечного профиля ПС 50х50	м2	12,68
	Монтаж стартового профиля ПН 50х40	п/м	13,2
	Монтаж мин ваты толщиной 50мм	м2	12,68
	Монтаж ГКЛ 12мм	м2	25,36
	Шпаклевка ГКЛ ,грунтовка ,покраска	м2	25,36
	Устройство кафельной плитки	м2	2,13
Двери			
	Установка дверного блока	м2	1,68
	Устройство наличников	м/п	5,7

	Потолок		
	Монтаж сенвич панелей	м2	5,7
Сантехника			
	Монтаж раковины нержавейка 50x40	шт.	1,0
	Монтаж сифона	шт.	1,0
	Монтаж смесителя	шт.	1,0
	Монтаж трубы ф50мм L=1,6	шт.	1,0

5. Срок выполнения работ:

начало – с момента заключения договора;

окончание – 30 календарных дней с момента заключения договора, в соответствии с Графиком работ предоставляемым Подрядчиком до начала производства работ.

6. Выполнение работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Договора, технического задания и нормативно-технической документации и других нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Ответственное должностное лицо (должность)	Подпись	Ф.И.О.
Инженер-строитель		Кузнецова М.В

заявка № 4510
дата регистрации 18.11.22

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО «Ува-молоко»
И.Д.Исламова
дата составления 18.11.2022

ЗАЯВКА

Цех (подразделение): Хозяйственный участок (строительный)

Цель (обоснование): Перепланировка женской раздевалки УЩС 1

Выполнение работ (конкретное место установки): Перепланировка женской раздевалки ЦГС 1

Примечание: Заявки, поданные с неполными данными ОМТС не рассматриваются и не принимаются

№ п/п	Наименование ТМЦ нормативный документ требования	Количество	Наличие на складе	Остатки по бух.учету	Пояснение специалиста по остатку ТМЦ на складе и/или Акт на списание	Срок исполнения
1	Подбор подрядчика на выполнение перепланировка женской раздевалки ЦГС 1	нес	есть			

Заявку составил: Мер инженер-строитель М.В. Кузнецова
Руководитель подразделения заявителя: СА гл. инженер А.Г. Татаринов
Кладовщик ОМТС Снигирева В.Н.
Бухгалтер по материалам Мухомбетов

18 НОЯ 2022

А.Г. Татаринов 18.11.22.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта: Текущий ремонт по перепланировке женской раздевалке ЦГС 1

2. Задачи Подрядчика: выполнение комплекса работ по перепланировке женской раздевалке ЦГС 1, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте.

3. Место выполнения работ: Производственная территория ООО «Ува-молоко»
УР, п.Ува, ул. Механизаторов 6

4. Состав и объёмы работ:

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж Дв.Блока	м2	1,64
2	Демонтаж Дв. блока	м2	1,23
3	Демонтаж стеновой плитки	м2	11,5
4	Демонтаж перегородки из ГКЛ	м2	2,4
5	Демонтаж раковины	Шт.	1,0
6	Демонтаж унитаза	Шт.	1,0
7	Демонтаж душевого поддона	Шт	1,0
8	Демонтаж панели ПВХ (потолок)	М2	0,65
9	Демонтаж перегородки из кирпича (м2=5,8)	М3	1,21
Раздел 2. Монтажные работы			
10	Монтаж профиля перегородочного ПН 50x40	М/п	25,1
11	Монтаж профиля перегородочного ПП 50x50	М2	4,58
12	Монтаж минеральной ваты звукоизоляции	М3	0,23
13	Монтаж ГКЛ	М2	4,58
14	Шпаклевка ГКЛ	М2	4,8
15	Покраска ГКЛ	М2	4,8
16	Монтаж стеновой плитки 200x300	М2	4,3
17	Монтаж дверного блока	М2	1,64

18	Монтаж дверного блока	М2	1,23
19	Монтаж панели ПВХ (потолок)	М2	0,65
20	Монтаж раковины	Шт.	1,0
21	Монтаж унитаза	Шт.	1,0
22	Монтаж душевого поддона	Шт.	1,0

5. Срок выполнения работ:

начало – с момента заключения договора;

окончание – 25 календарных дней с момента заключения договора, в соответствии с Графиком работ предоставляемым Подрядчиком до начала производства работ.

6. Выполнение работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Договора, технического задания и нормативно-технической документации и других нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Ответственное должностное лицо (должность)	Подпись	Ф.И.О.
Инженер-строитель		Кузнецова М.В